

Kongevejen Nord, Bløvstrød

Trafiksaneringsprojekt



I slutningen af sommeren 2017 udførte Petri & Haugsted et trafiksaneringsprojekt på Kongevejen mellem krydset ved Sortemosevej og til krydset ved Sjælsø Allé.

Trafiksaneringen omfattede blandt andet udskiftning af kantsten, udvidelse af midterhelle for sikker krydsning af fodgængere og cyklister og etablering af en grøn rabat med træer.

Baggrunden for trafiksaneringen var ønsket om at opgradere udformning af Kongevejens forløb både æstetisk og trafikalt, fordi Kongevejen er den gennemkørende færdselsåre i Bløvstrød og en af hovedfærdselsårene i Nordsjælland. Konceptet tog også udgangspunkt i synliggørelse af byporten fra land til by. Byporten består af træplantning langs vejkanterne, som indsnævrer byrummet langs Kongevejen. Cykelstier og fortove er samtidig blevet totalrenoveret og opgraderet æstetisk og funktionelt.

Gangarealet består af ny OB-belægning udført i sommeren 2018. Overgangen mellem slidlaget på cykelstien og OB-belægningen på gangarealet har gjort opdelingen mere tydelig, hvorved der sikres en bedre trafikafvikling for henholdsvis cyklister og gående.

FAKTA

- 950 m² planfræsning af asfalt
- 600 lbm rydning af betonkantsten
- 750 m² AB på cykelsti og krydsningshelle
- 1770 m² OB på fortov og midterrabat
- 510 lbm ny granitkantsten
- 85 lbm ny rabatkantsten
- 2.500 lbm afmærkning thermoplast
- 900 m² muldbearbejdning og græssåning
- 90 m³ allétræsmuld
- 44 nye træer, levering og plantning
- Pleje, vanding og saltbeskyttelse af træer i 2 år

Bygherre
Allerød Kommune

Aftaleform
Hovedentreprise

Rådgiver
Niras A/S

Anlægsperiode
Oktober-december 2017
August 2018 : OB-belægning

Kontraktsum
1.8 mio. kr.