

Dr. Sellsvej, Dianalund

Anlægsarbejder i forbindelse med nybyggeri



Petri & Haugsted AS har etableret udearealerne inklusive beplantning, belægninger og inventar i forbindelse med nyopførsel af 10 skærmede boliger til visiterede borgere i Dianalund.

Eablering af udearealerne

Vores arbejder omfattede blandt andet afgravning til vejkasse og plantebede, anlæg af parkeringsarealer og internt stiforløb med udførelse af bærelag med belægninger af stigrus, betonbelægning og græsarmering med kantsten.

Vi har desuden etableret terrasser, haver – inklusive træ- og buskbeplantning omkring bebyggelsen – samt udført den afsluttende anlægning af græsplænerne.

I planlægningen og udførelsen af de udendørs arealer skulle der tages hensyn til naboer og eksisterende bygninger med krav om, at værktøj skulle vælges, så det gav færrest mulige gener for eventuelle beboere/ansatte med hensyn til støj, vibrationer, støv og emissioner.

Lokal håndtering af overfladevand

Med fokus på miljøet er alt overfladevand håndteret lokalt i stedet for at belaste kloakledningerne unødigt. Det betyder, at overfladevandet ledes til fem såkaldte regnbæde, hvor vi har sået vildtgræs. I regnbædene bliver vandet rensset, i takt med at det siver ned som grundvand. Vandet fra tagene ledes til nyetablerede faskiner, der også renser vandet, inden det siver ned i jorden.

FAKTA

- 3.400 m² jord
- 700 m² fliser
- 1.500 m² asfalt
- 250 m hæk
- 15 træer
- 330 m kantsten
- 65 lbm betonvandrende
- 2.500 m² regnvandsbede med blomstergræsblanding.

Bygherre

Københavns Kommune
Københavns Ejendomme

Aftaleform

Underentreprise

Entreprenør

Daurehøj Erhvervsbyg A/S

Rådgiver

Sweco Architects A/S

Anlægsperiode

Maj-oktober 2015

Kontraktsum

1,19 mio. kr.