

Helhedsgenopretning af Roskildevej

Renovering af vejbaner, midterrabat, cykelstier og fortove



Petri & Haugsted AS har renoveret en 800 meter lang strækning af Roskildevej mellem Peter Bangsvej og kommunegrænsen mod Frederiksberg. Projektet er udført for Københavns Kommune som en del af kommunens Genopretningspakke 2016.

Projektet omfattede opbrydning og bortskaffelse af asfalt og fortove samt afgravning og bortskaffelse af jord.

Helhedsgenopretningen omfattede primært ny støjreducerende asfalt på kørebanen, reetablering af midterrabat, renovering af fortov, renovering af afvanding og ny asfalt på cykelsti.

Projektet indeholdt desuden omfattende trafikreguleringer med afspærring og mange etapeskift.

Fokus på grønt miljø

En del af genopretningen bestod også af kommunens ønske om at få mere grønt ind i bybilledet. På den renoverede strækning af Roskildevej er der derfor nu 12 træer, hvoraf nogle er nyplantede. De eksisterende træer har fået forbedrede vækstforhold.

Endvidere giver udlægningen af den støjdæmpende asfalt på kørebanerne en mærkbar ændring i støjniveauet, hvilket svarer til en reduktion af trafikken på cirka 30 %.

Ekstra hensyn

Fordi Roskildevej er en af de store indfaldsveje til København og dermed stærkt trafikeret, blev arbejderne udført efter en meget stram tidsplan med udvidede arbejdstider og weekendarbejde. For at mindske generne for beboere og trafikanter opdelte vi arbejderne i flere etaper.

FAKTA

- 60 m² allétræsuld
- 11 sandfangsbrønde
- 44 snydebrønde
- 140 m Ø160 kloakrør
- 750 m³ genbrugsstabil
- 6.000 m² GAB
- 7.000 m² AB
- 15.000 m² ABB
- 17.300 m² støjreducerende asfalt
- 1.500 m² fortov
- 3.500 m kløvet kantsten
- 700 m faskantsten i granit
- 40 nye vejskilte

Bygherre

Københavns Kommune

Aftaleform

Hovedentreprise

Underentreprenør

Colas Danmark A/S

Rådgiver

Rambøll

Anlægsperiode

2016

Kontraktsum

13,5 mio. kr.

PETRI & HAUGSTED AS

Islevdalvej 181

2610 Rødovre

Telefon 4488 7700

Fax 4488 7701

www.petri-haugsted.dk