

Genopretning af fortove og cykelstier

Rammeaftale med Københavns Kommune



Petri & Haugsted AS har i forbindelse med projekt "Genopretning af cykelstier og fortove" renoveret af nogle af København Kommunens mest trængende veje. Arbejderne, der er udført i rammeaftale, omfattede cykelstier og fortove på strækningerne Husumvej, Randbølvej, Backersvej, Tuborgvej og Østerbrogade.

Genopretningerne var inklusive opbrydning af eksisterende fortov, udgravning for ny underbund, opbygning og sætning af nye kantsten, lægning af nyt fortov og sætning af nye overkørsler. Hvor udskiftning af kantsten var nødvendig, blev tilhørende kantfyldning og asfaltgenopretning af vejarealet desuden udført.

Grundig planlægning

Fordi der ligger skoler og andre institutioner på flere af vejene, var det vigtigt for projektet, at vi kunne håndtere en hurtig opstart for at imødekomme ønsket om færdiggørelse af fortovsrenoveringen i løbet af skolernes sommerferie.

De ofte meget begrænsede fysiske pladsforhold til vores gravemaskiner gav forskellige udfordringer i forhold til håndtering af beboere, forretningsdrivende og de trafikale forhold.

Vi løste udfordringerne ved at benytte mindre maskiner kombineret med en ændring af arbejdsprocessen, så materialer altid blev flyttet i længderetningen. Endvidere blev strækningerne opdelt i mindre etaper, hvilket medførte en hurtigere færdiggørelse, der sikrede minimale gener for både beboere og trafikanter på det afgrænsede område.

FAKTA

- 690 m³ FLL-jord
- 1.900 m² permadræn
- 4.300 m² geotekstil
- 4 nedløbsbrønde
- 46 snydebrønde
- 110 m Ø160 kloakrør
- 2.560 m³ genbrugsstabilgrus
- 3.170 m² GAB
- 10.250 m² AB
- 10.850 m² fortov
- 5.500 m kløvet kantsten
- 700 m faskantsten i granit
- 40 vejskilte
- Opsætning af diverse byrumsinventar

Bygherre

Københavns Kommune

Aftaleform

Hovedentreprise

Anlægsperiode

Juli-december 2016

Kontraktsum

19,2 mio. kr.