

Kiosk på Christianshavns Torv

Flytning af fredet kiosk



I forbindelse med modernisering af Christianshavns Torv har Petri & Haugsted AS flyttet en fredet kiosk til en mere central placering på torvet. Vi udførte alle arbejderne omkring flytningen bl.a. demontering, støbning af nyt fundament, etablering af forsyningsledninger og flytning på mobilkran.

Nedgravning af forsyningsledninger

Fordi kiosken stadig er i brug, skulle der etableres forsyningsledninger til kioskens nye placering. Med fokus på at genere brugerne på Christianshavns Torv mindst muligt nedgravede vi både kloak, vand og el til kioskens nye placering.

Fredet bygning

Arbejderne på og omkring den fredede bygning krævede stor forsigtighed, så intet gik i stykker undervejs i processen. Efter demontage af granit og afstivning af kiosken blev den i et løft flyttet fra den oprindelige placering til den nuværende centrale placering, hvor vi i forvejen havde støbt fundamentet. Efterfølgende fjernede vi afstivningen igen og monterede granitstenene på deres rette placering på kiosken.

FAKTA

- Udførelse af fundament:
300 kg armering
4 m³ beton
- 3×10 m nedgravning af kloak, el og vand

Bygherre

Københavns Kommune

Aftaleform

Hovedentreprise

Entreprenør

Petri & Haugsted AS

Anlægsperiode

Juli 2014

Kontraktsum

0,5 mio. kr.