

# Rådhuspladsen København

## Fornyelse af belægning foran rådhuset



Petri & Haugsted AS fik i efteråret 2015 til opgave at udføre en fornyelse af rampen foran Københavns Rådhus, hvor klinkerne skulle lægges i et systematisk sildebensmønster.

### Nøje planlægning

Planlægningen startede med identifikation af, hvordan den eksisterende klinkebelægning skulle fjernes, uden at fodgængerne på Rådhuspladsen kunne komme for tæt på de store biler, der blev benyttet til bortkørsel.

Også placeringen af materialet blev nøje planlagt med henblik på den bedst mulige placering i forhold til vores arbejder og den mindst mulige gene for fodgængerne på rampen.

I takt med fremdriften i belægningsarbejdet kunne vi minimere vores arbejdsområde, så der gradvist blev åbnet mere og mere op for pladsen.

### Trafikalt knudepunkt krævede ekstra hensyn

Rådhuspladsen er Københavns store folkelige plads med international atmosfære. Pladsen er et af de mest besøgte steder i Danmark og der færdes mennesker i alle døgnets timer.

Projektet blev derfor udført med stor hensyntagen til de daglige brugere af rådhuset, men også til de mange mennesker, der færdes på selve Rådhuspladsen. Undervejs var vi derfor i daglig dialog med bygherren angående håndtering af brugerne.

Den daglige koordinering sikrede, at alt forløb gnidningsfrit. Selv et stort arrangement som Kulturmatten blev afviklet uden problemer og med stor succes på og omkring Rådhuspladsen.

### FAKTA

- Fjernelse af 800 m<sup>2</sup> klinker
- Lægning af 800 m<sup>2</sup> klinker
- Sætning af 16 m linjedræn i beton

### Bygherre

Københavns Kommune

### Aftaleform

Hovedentreprise

### Entreprenør

Petri & Haugsted AS

### Rådgiver

Barfoed & Rasmussen Arkitekter

### Anlægsperiode

Oktober-december 2015

### Kontraktsum

1,1 mio. kr.